

.....
pieczęć Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONTU NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 641
/Gąsioriki/ - Rzeżęcín (km 3+520- 5+300 i 6+157 -6+447) DŁ 2070 MB

odc.

L.p.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.01.01	Obsługa geodezyjna	kpl	1		
2	D 01.02.01	Wycinka krzaków przydrożnych wraz z karczowaniem, wywóz i utylizacja	m2	660		
3	D 03.02.01	Renowacja istniejących rowów odprowadzających z wywozem urobku	mb	265		
4	D 08.05.01	Wykonanie korytek ściekowych betonowych z elementów prefabrykowanych , celem odprowadzenia wód opadowych do rowu	mb	120		
5	D 05.03.11	Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich DW 641/234	m2	200		
6	D 04.03.01	Oczyszczenie istniejącej warstwy nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/ m2 (pod warstwę wyrównawczą)	m2	11165		
7	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m2 (pod warstwę ścierną)	m2	11165		
8	D 05.03.05 b	Warstwa wyrównawcza (profil) z betonu asfaltowego AC11W średniej gr. 3 cm dla ruchu KR 3	m2	11165		
9	D 05.03.05 a	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3	m2	11165		
10	D 06.03.01	Umocnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do średniej wys. 10 cm , po zagęszczeniu (szer. 0,75 m x 2 str.)	m2	3105		
11	D 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego w zakresie linii krawędziowych szer.0,12 m , na dł. 290 m i 1780 m , po obu stronach drogi	m2	480		
wartość netto zł						
podatek VAT 23% zł						
RAZEM BRUTTO zł						

słownie brutto:

..... dnia

.....
Sporządził