

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV - **90.46.00.00-9** *oczyszczanie osadnika, kolektora i mechaniczne oczyszczanie kanalizacji deszczowej, opróżnianie zbiorników odparowujących, oczyszczanie separatora*

I. Przedmiot zamówienia

Wstęp: Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi.

Przedmiotem zamówienia jest:

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych wraz z osadnikami w ciągu dróg wojewódzkich 210, 211 i 214 oraz oczyszczenie pompowni deszczowej w m. Wicko DW 214

1. droga woj. nr 210 w m. Dębica Kaszubska między skrzyżowaniami ul. Kościelna i Kamienna, km 12+930 – separator koalescencyjny NIXOR NK 40, Ø 1500, V= 0,97 m³ wraz z osadnikiem NIXOR NO 1500/1770, V= 1,77 m³
2. droga woj. nr 210 w m. Dębica Kaszubska przy urzędzie gminy, km 13+300 – separator lamelowy z by-pasem NIXOR NLB 30/300, Ø 2000 V= 1,83 m³ wraz z osadnikiem poziomym NIXOR NO 1500/3000, Ø 1500, V= 3,0 m³
3. droga woj. nr 210 w m. Dębica Kaszubska przed rzeką Skotawa, km 13+900 – separator koalescencyjny NIXOR NK 40, Ø 1500, V= 0,97 m³ wraz z osadnikiem NIXOR NO 1500/1770, V= 1,77 m³
4. droga woj. nr 210 w m. Dębica Kaszubska za rzeką Skotawa, km 13+950 – separator koalescencyjny NIXOR NK 65, Ø 2000, V= 1,98 m³ wraz z osadnikiem NIXOR NO 1500/1770, Ø 1500, V= 1,77 m³
5. droga woj. nr 211 w m. Malczkowo, km 5+680 – czyszczenie separatora o wielkości NG 20/200 wraz z osadnikiem V= 5,8 m³
6. droga woj. nr 214 w m. Lębork, ul. Krzywoustego – czyszczenie separatora o wielkości NG 10/100 wraz z osadnikiem V= 9,9 m³, **wydobycie odpadu z głębokości 10 m**
7. droga woj. nr 214 w m. Krępa Kaszubska, km 18+300 – czyszczenie **dwóch** separatorów o wielkości NG 10/100 wraz z **dwoma** osadnikami V= 4,7 m³
8. droga woj. nr 214 w m. Nowa Wieś Lęborska, km 26+450 – czyszczenie separatora o wielkości NG 20/200 wraz z osadnikiem V= 5,7 m³
9. droga woj. nr 214 w m. Nowa Wieś Lęborska - rondo, – czyszczenie separatora o wielkości NL 20/200 wraz z osadnikiem V= 3,5 m³
10. droga wojewódzka nr 214, m. Wicko, km 12+120 – czyszczenie zbiornika o średnicy dn 3000 mm H=4,5 m pompowni deszczowej.

II. Zakres robót

1. usunięcie zgromadzonych związków ropopochodnych oraz wypompowanie wody z separatora przy użyciu wozu asenizacyjnego.
2. wyjęcie sekcji lamelowych lub wkładów koalescencyjnych z separatora oraz ich oczyszczenie (*czystą wodą pod ciśnieniem*)
3. usunięcie piasku i szlamu z części osadowej separatora i osadnika przed separatorem
4. oczyszczenie poszczególnych komór separatora (*przepłukanie wnętrza komór czystą wodą i ponowne czyszczenie separatora*)
5. wykonanie ewentualnie innych prac konserwatorskich niezbędnych do prawidłowego działania separatora
6. umieszczenie sekcji lamelowych w separatorze
7. napełnienie separatora wodą
8. sporządzenie dokumentacji związanej z konserwacją separatora (Protokół kontroli separatora)

III. Zamawiający wymaga, aby:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do czyszczenia separatorów z min. 2 - dniowym wyprzedzeniem zawiadomił Zamawiającego telefonicznie (*tel. 59 86 31 888 lub 59 86 31 966*) o terminie (*dacie i przybliżonej godzinie*) wykonywania usługi.
2. Wykonawca po oczyszczeniu separatorów zgodnie z ustawą o odpadach dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 797 ze zm.) sporządzi PROTOKOŁY CZYSZCZENIA PODCZYSZCZALNI WÓD OPADOWO – ROZTOPOWYCH (SEPARATORA – PIASKOWNIKA) ORAZ ODBIORU ODPADÓW.

IV. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

1. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi po wykonaniu i odbiorze usługi.
2. Fakturę za w/w usługę należy wystawić na podstawie końcowego protokołu odbioru wykonanych prac.
3. W fakturze należy umieścić następujące dane:
NABYWCA: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; NIP **583-31-63-786**
ODBIORCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18.

V. Informacje dodatkowe

Osadnik w m. Malczkowo nie ma pokrywy żeliwnej, wlot do osadnika jest zabezpieczony pokrywą betonową, którą można odsunąć ręcznie.