

PRZEDMIAR
Remont przepustu w miejscowości Przywidz
DW 221 km 26+740

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warst- wy odmulanej 30 cm	m		
d.1	0116-03	ODMULENIE ROWU ZA REMONTOWANYM PRZEPUSTEM	m	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000
2 MURY OPOROWE Z KAMIENI NA BETONIE B20					
2	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowy- mi (kat.gr.IV)	m ³		
d.2	0302-03	WYKOPY POD FONDAMENT MURU OPOROWEGO Z KAMIENIA	m ³	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 1.3m	m ³		
d.2	0201-03	ŁAWA POD MUR OPOROWY Z KAMIENIA	m ³	1.200	
		1.2			
				RAZEM	1.200
4	KNR 19-01	Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia na beto- nie	m ³		
d.2	0309-07	MURY OPOROWE Z KAMIENIA NA BETONIE KLASY B20 powierzchnia jednej ściany: 6,25 m2 Grubość ściany: - u podstawy min 75cm - u szczytu min 25cm Objętość jednej ściany: 3,125 m3 Objętość dwóch ścian: 6,25 Objętość dwóch ścian: 6.25	m ³	6.250	
				RAZEM	6.250
3 NASYPY					
5	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowy- mi z otwieranymi tyłami (kat.gr.III-IV)	m ³		
d.3	0313-05	ZIEMIE DOSTARCZA WYKONAWCA	m ³	80.000	
		80			
				RAZEM	80.000
6	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.3	0236-02	80	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.IV	m ²		
d.3	0506-02	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
4 UMOCNIE NIE SKARPY ORAZ ROWU KISZKA FASZYNOWA					
8	KNR 2-11	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20 cm w grun- cie kat.III	m		
d.4	0503-06	WYKONANIE UMOCNIE NIA KISZKĄ FASZYNOWĄ ORAZ PALIKAMI DREWNIANYMI: - umocnienie dna rowu kieszką faszynową (po obu stronach rowu) 12m	m	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
5 UZUPEŁNIE NIE UBYKÓW W SPOINACH					
9	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - sklepienia złożone	m ²		
d.5	0828-06	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 19-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - sklepienia złożone	m ²		
d.5	0829-06	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 19-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - sklepienia złożone	m ²		
d.5	0827-06	UZUPEŁNIE NIE UBYTKÓW W SPOINACH SKLEPIENIA ORAZ ŚCIAN PRZEPUSTU UBYTKI UZUPEŁNIC KLEJEM MROZOODPORNYM	m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000