

Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 na odcinku Karczemki - Wejherowo w km od 13+113 do km 34+900 i drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Wejherowo – Łebieńska Huta w km od 0+000 do km 22+292:

1. Montaż oznakowania poziomego DW 218.

Znaki	Ilość znaków [szt.]	Kilometraż	Słupki do znaków
SŁUPKI HEKTOMETROWE (U-1a, U-1b)	330	13+113 – 34+900	-
C-13a	1	14+240	-
A-16	2	18+780, 19+110	2
A-4 + T-3	2	22+020	1
A-18b +T-3	2	22+070	1
A-3+T-3	2	22+970	1
A-18b + T-2 „1,0 km”	2	23+180	1
A-6b	1	23+150	1
D-18 z strzałką P/L	2	23+200, 23+270	2
A-7	1	23+270	1
A-6c	1	23+380	1
U-3e	5	24+450	10 lub 5 typu H
U-3e	5	24+650	10 lub 5 typu H
A-6c	1	24+700	1
B-33 „50”	1	24+800	1
A-6b	1	24+880	1
B-20	1	25+200	1
A-16	1	25+320	1
A-3+T-2 „1,0 km”	2	25+970	1
D-18 z strzałką P/L	2	26+100, 26+200	2
A-3 + T-2 „1,0 km”	2	26+980	1
D-15	1	27+670	1
E-4 „Zbychowo 3”	-	28+340	2
A-3 + T-3	2	32+470	1
T-1 „100 m”	1	33+180	-
A-16	1	34+900	1
	42		45

2. Demontaż oznakowania poziomego DW 218.

Znaki	Ilość znaków [szt.]	Kilometraż	Słupki do znaków
Bariera U-11a	602	13+113 – 21+800	-

3. Montaż oznakowania poziomego DW 224.

Znaki	Ilość znaków [szt.]	Kilometraż	Słupki do znaków
SŁUPKI HEKTOMETROWE (U-1a, U-1b)	235	0+000 – 22+292	-
T-1 „100 m”	1	0+020	-
U-3a/b	4	0+150	4
U-3e	3	0+150	6 lub 3 typu H
B-20	2	0+400, 0+600	2
U-3a/b	4	1+400	4
U-3e	3	1+400	6 lub 3 typu H
B-34 „70”	1	1+820	1
B-33 „70”	1	1+820	1
U-3a/b	4	2+050	4
U-3e	3	2+050	6 lub 3 typu H
U-3a/b	6	2+300	6
U-3e	3	2+300	6 lub 3 typu H
U-3a/b	4	2+600	4
U-3e	3	2+600	6 lub 3 typu H
B-34 „70”	1	2+630	-
B-33 „70”	1	2+800	-
E-17a Sopieszyno	-	3+230	2
E-18a Sopieszyno	-	3+230	2
U-3a/b	2	12+600	2
U-3e	3	16+600	6 lub 3 typu H
A-3	1	13+000	1
A-2	1	14+030	1
A-1	2	14+360, 14+720	2
U-3e	5	15+000	10 lub 5 typu H
A-2	-	15+230	1
E-18a Donimierz	-	15+100	2
E-18a Łebno	-	15+330	1
A-2	1	15+880	1
A-6b	1	16+080	1
U-6b	1	16+250	1
A-6c	1	16+400	1
A-2	-	18+070	1
A-1	1	18+530	1
E-17a/E-18a Łebno	-	19+930	2
	63		94