

Roboty remontowe dachu wiaty magazynowej

Obiekt : Rejon Dróg Wojewódzkich w Łęborku

Adres : 84-300 Łębork, ul.Słupska 18

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2011-05-20

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

1 Roboty remontowo budowlane wiaty magazynowej

Kod CPV : 45262690-4

1.1 Naprawa więzów dachowych hokejowych

Kod CPV : 45422000-1

1 KNR 401-0408-03-00 IGM Warszawa

112,000 m

[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

Wzmocnienie więzów hokejowych w połączeniu kalenicowym balami nasycenymi 50x160 mm dwustronnie skręconych śrubami

$$2.8 * 2 * 19 + 2.8 * 2 = 112,000$$

$$\text{Razem} = 112,000 \text{ m}$$

2 KNR 202-1611-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

21,000 kolumna

[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości: do 10 m

1.2 Wymiana pokrycia dachu wiaty magazynowej

Kod CPV : 45261210-9

3 KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa

27,594 m2

[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.]

Rozebrawie obróbek blacharskich gąsiorów i wiatrownic z blachy: nie nadającej się do użytku

$$(61.04 + 8.9 * 2) * 0.35 = 27,594$$

$$\text{Razem} = 27,594 \text{ m2}$$

4 KNR 401-0535-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

543,256 m2

[Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Rozebrawie pokrycia dachowego z blachy: nie nadającej się do użytku

$$61.04 * 8.9 = 543,256$$

$$\text{Razem} = 543,256 \text{ m2}$$

5 NNRKB 006-0537-04-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa

543,256 m2

[Wydanie - Warszawa 1999 r.]

Pokrycie dachów blachą trapezową ocynkowaną na istniejących latach, o powierzchni ponad 100 m2

6 NNRKB 006-0539-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa

61,040 m

[Wydanie - Warszawa 1999 r.]

Montaż w pokryciach gąsiorów z blachy trapezowej ocynkowanej

7 NNRKB 006-0539-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa

17,800 m

[Wydanie - Warszawa 1999 r.]

Roboty remontowe dachu wiaty magazynowej

1. Roboty remontowo budowlane wiaty magazynowej
1.2. Wymiana pokrycia dachu wiaty magazynowej

Data : 2011-05-20

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Montaż wiatrownic szczytowych z blachy ocynkowanej		
		8.9 * 2 =	17,800
		Razem =	17,800 m
8	KNR 403-0702-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu: krytym blachą	50,000	szt
9	KNR 403-0706-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Wymiana przewodów instalacji odgromowej ułożonych na dachu na uprzednio zamocowanych wspornikach - przekrój i rodzaj przewodu: ponad 50 do 70 mm ² - linka stal.ocynkowana z odzysku 80%	105,540	m
		61.04 + 8.9 * 5 =	105,540
		Razem =	105,540 m
10	KNR 403-1205-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar	1,000	miar
1.3 Naprawa bramy wjazdowej Kod CPV : 45453000-7			
11	KNR 401-1301-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Naprawa bram metalowych z wymianą zniszczonych elementów: z blachy ocynkowanej gr 1mm (okładzina skrzydła jednostronna)	14,250	m ²
		1.25 * 1.9 * 6 =	14,250
		Razem =	14,250 m ²
12	KNR 401-1301-06-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Naprawa bram metalowych z wymianą zniszczonych elementów: z kątowników równoramiennych (w dolnej części skrzydła)	4,750	m ²
		1.25 * 1.9 * 2 =	4,750
		Razem =	4,750 m ²
13	ZAŁ.1 - KNNR 007-0909-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Malowanie zmontowanych, skorodowanych konstrukcji z kątowników bram rozsuwanych z ręcznym oczyszczeniem farbą antykorozyjną flatową nawierzchniową	0,236	t
		(7.4 * 10 + (3.7 * 4 + 1.9 * 4) * 4.47 + (2.2 * 6 + 1.9 * 4) * 2.97) / 1000 =	0,236
		Razem =	0,236 t

Roboty remontowe dachu wiaty magazynowej

1. Roboty remontowo budowlane wiaty magazynowej
1.3. Naprawa bramy wjazdowej

Data : 2011-05-20

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
14	KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ręczne rozkucie podłoża betonowego w progu bramy: niezbrojonych o grub. do 15 cm	0,378	m3
		$3.6 * 0.7 * 0.15 =$	0,378
		Razem =	0,378 m3
15	KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: żwirobetonowych i żelbetowych	0,378	m3
16	KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji (krotność 6)	0,378	m3
17	kal.ind. Utylizacja gruzu betonowego	0,680	t
		$0.378 * 1.8 =$	0,680
		Razem =	0,680 t
18	KNR 401-0203-04-01 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie betonem B-20 podłoża w progu oraz obetonowanie szyny jezdnej (analogia)	0,658	m3
		$3.6 * 0.7 * 0.15 + 8.0 * 0.35 * 0.1 =$	0,658
		Razem =	0,658 m3
19	KNR 202-0701-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r. z uwzgl. BI do 9/96] Osadzenie prowadnicy z ceownika do bram rozsuwanych	8,000	m