

Kosztorys ofertowy

pieczęć wykonawcy/wykonawców

Wykonanie robót utrzymaniowych w zakresie remontu odwodnienia i nawierzchni z kostki brukowej na drogach wojewódzkich RDW w Gdańsku					
I. Droga woj. nr 221 m. Przywidz, przełożenie kostki brukowej zatoki parkingowej w celu likwidacji zastoiska wodnego					
Lp	opis	jm	ilość	cena jedn	wartość netto
1	Rozbiórka istniejącego krawężnika drogowego 100 x 15 x 30 wraz z utylizacją	mb	4,00		
2	Rozbiórka istniejącego zapadnięcia z kostki brukowej wraz z podsypką (kostka do odzysku)	m2	12,00		
3	Rozbiórka podbudowy do poziomu dostosowania pod zakładane podniesienie niwelety kostki	m2	12,00		
4	Ustawienie krawężnika drogowego 100 x 15 x 30 na ławie betonowej z oporem wraz z przygotowaniem rowka pod krawężnik	mb	4,00		
5	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm w korycie z dostosowaniem do niwelety podniesionej kostki	m2	12,00		
6	Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm (kostka z odzysku plus 10% nowej kostki)	m2	12,00		
7	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią bitumiczną i krawężnikiem bitumem wraz z uporządkowaniem przyległego terenu	kpl.	1,00		
Wartość netto - droga woj. nr 221 m. Przywidz, przełożenie kostki brukowej zatoki parkingowej w celu likwidacji zastoiska wodnego					
II. Droga woj. nr 221 m. Kowale - wpust deszczowy nr 1					
1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm wraz z podbudową gr. 25cm $1 \times 2 = 2$	m2	2,00		
2	Wywóz gruzu wraz z utylizacją $2 \times 0,37 = 0,74$	m3	0,74		
3	Demontaż i ustawienie krawężnika drogowego w celu wyminy płyty nastudziennej	mb	3,00		
4	Wymiana płyty nastudziennnej na płytę nastudzienną odciażającą	szt	1,00		
5	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr.12 cm	m2	2,00		
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr. 15 cm	m2	2,00		
7	Wymiana kompletnego wpustu ulicznego (kołnierz plus krata)	szt	1,00		

8	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 6 cm KR 3	m2	2,00		
9	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S gr. 4 cm KR 3	m2	2,00		

Wartość netto - droga woj. nr 221 m. Kowale - wpust deszczowy nr 1

III. Droga woj. nr 221 m. Kowale - wpust deszczowy nr 2

1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm wraz z podbudową gr. 25cm 1 x 3 = 3	m2	3,00		
2	Wywóz gruzu wraz z utylizacją 3 x 0,37 = 0,74	m3	1,02		
3	Demontaż i ustawienie krawężnika drogowego w celu wyminy płyty nastudziennej	mb	3,00		
4	Wymiana płyty nastudziennej na płytę nastudzienną odciążającą	szt	1,00		
5	Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr.12 cm	m2	3,00		
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr. 15 cm	m2	3,00		
7	Wymiana kompletnego wpustu ulicznego (kołnierz plus krata)	szt	1,00		
8	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W gr. 6 cm KR 3	m2	3,00		
9	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej AC11S gr. 4 cm KR 3	m2	3,00		
10	Oczyszczenie studni chłonnych	szt	3,00		

Wartość netto - droga woj. nr 221 m. Kowale - wpust deszczowy nr 2

Razem (cena ofertowa bez podatku VAT) (suma poz. I÷III)

VAT 23 %

Ogółem (cena ofertowa z podatkiem VAT)

słownie złotych:

.....

....., dnia 2019 r.

.....

podpis wykonawcy/wykonawców

|

—